

**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА**

Набавка: Радови на санирању кровова као последица невремена

Р.Бр	РАДОВИ НА САНИРАЊУ КРОВОВА КАО ПОСЛЕДИЦА НЕВРЕМЕНА	јед. мере	количина
<b>1. Објекат “ГИНЕКОЛОГИЈА” – Санација крова изнад западног степеништа</b>			
<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>			
1.1.	Демонтажа оштећене постојеће дрвене кровне конструкције (рогови и летва), олука и кровног покривача од трапезастог алуминијумског лима, чишћење тавана од грађевинског и осталог шута до аб плоче, као и шута насталог приликом санације и одвоз шута на депонију. Обрачун паушално, (оријентационо 95 m2 хоризонталне површине тавана).	пауш	1,00
1.2.	Набавка материјала, израда и монтажа нових рогова и рожњача ( летви ), дрвених или од челичних кутијастих профила. Постојећу носиву дрвену конструкцију крова поправити и додатно учврстити. Обрачун по m2 покривене површине.	m2	55,00
1.3.	Набавка материјала и покривање крова челичним кровним панелима д=5 cm. У цену урачунати све потребне ивичне опшивке, слеме и опшивке око продора кроз кров и потребну скелу. Обрачун по m2 покривене површине.	m2	55,00
1.4.	Набавка материјала и делимично облагање вертикалних зидова челичним трапезастим лимом, са израдом потребне дрвене или челичне потконструкције. У цену урачунати све потребне ивичне опшивке и потребну скелу. Обрачун по m2 обложене површине.	m2	35,00
1.5.	Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних и вертикалних правоугаоних олука од бојеног пластифицираног челичног лима, развијене ширине (RŠ) 60 cm, са свим потребним пратећим материјалом и средствима. Обрачун по m1 олука.	m1	6,00
1.6.	Демонтажа постојећег громобранског уземљења, поправка и поновна монтажа. Обрачун паушално	пауш	1,00
<b>2. Објекат “ХИРУРШКИ БЛОК” Санација крова изнад машинске кућице лифта</b>			
<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>			
2.1.	Демонтажа оштећене постојеће дрвене кровне конструкције (рогови и летва), олука и кровног покривача од трапезастог алуминијумског лима, чишћење тавана од грађевинског и осталог шута до аб плоче, као и шута насталог приликом санације и одвоз шута на депонију. Обрачун паушално, (оријентационо 160 m2 хоризонталне површине тавана).	пауш	1,00

2.2.	Набавка материјала, израда и монтажа нових рогова и рожњача ( летви ), дрвених или од челичних кутијастих профила. Постојећу носиву дрвену конструкцију крова поправити и додатно учврстити. Обрачун по m2 покривене површине.	m2	95,00
2.3.	Набавка материјала и покривање крова челичним кровним панелима д=5 см. У цену урачунати све потребне ивичне опшивке, слеме и опшивке око продора кроз кров и потребну скелу. Обрачун по m2 покривене површине.	m2	95,00
2.4.	Набавка материјала и делимично облагање вертикалних зидова челичним трапезастим лимом, са израдом потребне дрвене или челичне потконструкције. У цену урачунати све потребне ивичне опшивке и потребну скелу. Обрачун по m2 обложене површине.	m2	130,00
2.5	Набавка материјала, израда и монтажа хоризонталних и вертикалних правоугаоних олука од бојеног пластифицираног челичног лима, развијене ширине (RŠ) 60 см, са свим потребним пратећим материјалом и средствима. Обрачун по m1 олука.	m1	8,00
2.6.	Демонтажа постојећег громобранског уземљења, поправка и поновна монтажа. Обрачун паушално	пауш	1,00
<b>3. Објекат "СТАРА БОЛНИЦА-ИНТЕРНО"-Санација крова изнад интерног одељења</b>			
<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>			
3.1.	Демонтажа оштећене постојеће дрвене кровне конструкције (рогови и летва) и кровног покривача од "бибер" црепа, чишћење тавана од грађевинског и осталог шута, као и шута насталог приликом санације и одвоз шута на депонију. Обрачун паушално.	пауш	1,00
3.2.	Набавка материјала, и уградња дела нових дрвених летви. Постојећу носиву дрвену конструкцију крова поправити на местима оштећења, евентуално заменити дотрајале делове кровне конструкције и додатно учврстити. Обрачун по m2 покривене површине.	m2	50,00
3.3.	Набавка материјала и покривање крова постојећим неоштећеним или новим "бибер" црепом. У цену урачунати све потребне опшивке, слемењаке и опшивке око продора кроз кров и потребну скелу. Обрачун по m2 покривене површине.	m2	50,00
3.4.	Демонтажа постојећег громобранског уземљења, поправка и поновна монтажа. Обрачун паушално	пауш	1,00
<b>4. Објекат "ПОЛИКЛИНИКА" – Санација опшивке „атика“</b>			
<b>ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>			

4.1.	Демонтажа оштећене опшивке атика од челичног трапезастог лима и постојеће дрвене подконструкције, чишћење шута насталог приликом невремена и санације и одвоз шута на депонију. Обрачун по m1 атике.	m1	180,00
4.2.	Набавка материјала и облагање вертикалних зидова атике челичним трапезастим лимом, висине 100 cm, са израдом потребне челичне потконструкције. У цену урачунати поклопне лимове атике, све потребне ивичне опшивке и потребну скелу. Обрачун по m1 обложене површине.	m1	180,00